

Presupuesto

Presupuesto	0202020	"RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA DE LA CALLE BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE COLINA BLANCA EN EL DISTRITO DE CERRO AZUL - CAÑETE - LIMA" - META 2	
Subpresupuesto	001	"RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA DE LA CALLE BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE COLINA BLANCA EN EL DISTRITO DE CERRO AZUL - CAÑETE - LIMA" - META 2	
Cliente	S10 S.A.C.		Costo al 01/10/2020
Lugar	LIMA - CAÑETE - CERRO AZUL		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO				114,866.88
01.01	OBRAS PROVISIONALES				5,703.29
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 UNA CARA	und	1.00	914.59	914.59
01.01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	mes	2.00	1,200.00	2,400.00
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	und	1.00	2,388.70	2,388.70
01.02	OBRAS PRELIMINARES				1,201.20
01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	420.00	1.27	533.40
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	420.00	1.59	667.80
01.03	SEGURIDAD Y SALUD				2,216.56
01.03.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	716.56	716.56
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
01.04	MOVIMIENTO DE TIERRA				63,840.39
01.04.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO A MAQUINA	m3	73.12	10.92	798.47
01.04.02	EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO	m3	97.50	46.34	4,518.15
01.04.03	EXCAVACION EN ROCA FIJA CON EQUIPO	m3	316.87	142.18	45,052.58
01.04.04	RELLENO COMPACTADO PARA COMFORMACION DE TERRAPLEN	m3	153.55	23.39	3,591.53
01.04.05	EXCAVACION PARA ZANJA DE CIMENTACION DE MUROS EN ROCA FIJA CON EQUIPO	m3	16.60	150.37	2,496.14
01.04.06	EXCAVACION PARA ZANJAS DE CIMENTACION DE MUROS EN ROCA SUELTA CON EQUIPO	m3	4.15	43.30	179.70
01.04.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	532.04	13.54	7,203.82
01.05	BASE GRANULAR				7,088.40
01.05.01	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE	m2	360.00	3.95	1,422.00
01.05.02	BASE GRANULAR E=0.20 m	m2	360.00	15.74	5,666.40
01.06	MUROS DE SOSTENIMIENTO CONCRETO ARMADO				34,130.71
01.06.01	ENCOFRADO DE CUERPO DE MURO	m2	105.10	48.86	5,135.19
01.06.02	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 CIMENTACION	m3	20.75	443.53	9,203.25
01.06.03	CONCRETO SIMPLE f'c = 210 kg/cm2 MUROS	m3	17.37	443.53	7,704.12
01.06.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	2,477.08	4.88	12,088.15
01.07	OBRAS AMBIENTALES				686.33
01.07.01	CONFORMACION DE MATERIAL ELIMINADO EN BOTADERO	m3	532.04	1.29	686.33
02	VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 EN EL TRABAJO				10,127.45
02.01	ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID-19				5,670.07
02.01.01	ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19	glb	1.00	847.46	847.46
02.01.02	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA	mes	2.00	233.23	466.46
02.01.03	EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR	und	10.00	126.40	1,264.00
02.01.04	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO)	mes	2.00	141.35	282.70
02.01.05	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA	mes	2.00	42.40	84.80
02.01.06	MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS	glb	1.00	1,406.34	1,406.34
02.01.07	MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL	mes	2.00	432.00	864.00
02.01.08	VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTREXTO COVID-19	glb	1.00	454.31	454.31
02.02	EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				4,457.38
02.02.01	PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD	mes	2.00	2,228.69	4,457.38
	COSTO DIRECTO				124,994.33
	GASTOS GENERALES 10%				12,499.43
	UTILIDAD 8%				9,999.55

	SUBTOTAL				147,493.31
	IMPUESTO (IGV 18%)				26,548.80
					=====
	TOTAL PRESUPUESTO				174,042.11
	SON : CIENTO SETENTICUATRO MIL CUARENTIDOS Y 11/100 SOLES				